

Prace remontowo-konserwacyjne ogrodzenia przy kościele pw. ŚW. JERZYMA w Radzidle

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Pozycz.	Razem
1		Słupki			
1.1		Słupki przy bramie głównej			
d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*(1,13*0,52)+2*0,56*0,63	m ²		
			m ²	2,138	
				RAZEM	2,138
2	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.1	202 0641-01	poz.1	m ²	2,138	
				RAZEM	2,138
3	KNR AT-26	Wzmocnienie strukturalne wodnym roztworem szkła wodnego potasowego Sylito-Konzentrat	m ²		
d.1.1	0102-05	1,82*(2*4*0,52)+1,82*(4*2*0,77)	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
4	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne preparatem krzemooorganicznym głębokopenetrującym Sylitol-Konzentrat 111	m ²		
d.1.1	0102-01	Krotność=2 poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
5	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²		
d.1.1	0201-02 z.o. 4.1.	- zaprawa Capatect Vorspritz poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
6	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny podkładowy	m ²		
d.1.1	0201-03 z.o. 4.1.	Capatect Porengrundputz gr: 1 cm poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
7	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny wierzchni	m ²		
d.1.1	0201-03 z.o. 4.1.	Capatect Sanierputz Rapid gr: 1 cm poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk renowacyjny wierzchni Capatect Sanierputz Rapid	m ²		
d.1.1	0201-06 z.o. 4.1.	Krotność = 4 poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
9	KNR AT-32	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie - obrzutka Caparol	m ²		
d.1.1	0501-05 analogia	poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
10	KNR AT-32	Zaprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zakończone grubości 30 mm	m ²		
d.1.1	0103-04	tynk Caparol Universal poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
11	KNR AT-26	Systemowa tynki wykańczające na ścianach - szpachla Capatect Glattsachtel	m ²		
d.1.1	0301-02	poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
12	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające powierzchni ciągnionych - zaprawa Histolith Res-tauriermortel	m ²		
d.1.1	0301-02	poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
13	kalk. własna	Ręczne wykonanie szablonu do tynków ciągnionych gzymsów, pilastrow i obramień	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farba wapienna	m ²		
d.1.1	0303-01	Pittura alla calce veron firmy Oikos, grunt Fonda Uniformante firmy Oikos poz.3	m ²	18,782	
				RAZEM	18,782
1.2		Słupki przy wejściu od plebanii			
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.2	0535-08	1,13*0,96+0,83*0,66	m ²	1,633	
				RAZEM	1,633
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.2	202 0641-01	poz.15	m ²	1,633	
				RAZEM	1,633

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1.2 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $1,85*(2*0,77+2*0,6)*2$	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
18	KNR AT-26 d.1.2 0102-05	Wzmocnienie strukturalne wodnym roztworem szkła wodnego potasowego Syllito-Konzentrat poz.17	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
19	KNR AT-26 d.1.2 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem krzemooorganicznym głębokopenerującym Syllito-Konzentrat 111 Krotność = 2 poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
20	KNR AT-26 d.1.2 0201-02 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka ciepłopowierzchniowa - zaprawa Capatect Vorspritz poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
21	KNR AT-26 d.1.2 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny podkładowy Capatect Porengrundputz gr. 1 cm poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
22	KNR AT-26 d.1.2 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny wierzchni Capatect Sanierputz Rapid gr. 1 cm poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
23	KNR AT-26 d.1.2 0201-06 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk renowacyjny wierzchni Capatect Sanierputz Rapid Krotność = 4 poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
24	KNR AT-32 d.1.2 0501-05 analogia	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie - obrzutka Caparol poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
25	KNR AT-32 d.1.2 0103-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm - tynk Caparol Universal poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
26	KNR AT-26 d.1.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla Capatect Glattspachtel poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
27	KNR AT-26 d.1.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające powierzchni ciągnionych - zaprawa Histolith Restauriermortel poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
28	d.1.2 kalk. własna	Ręczne wykonanie szablonu do tynków ciągnionych gzymsów, pilastrów i obramień 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR AT-26 d.1.2 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farba wapienna Pittura alla calce veron firmy Oikos, grunt Fonda Uniformante firmy Oikos poz.18	m ²		
			m ²	10,138	
				RAZEM	10,138
1.3		Pozostałe słupki		RAZEM	10,138
30	KNR 4-01 d.1.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kornierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $1,09*0,96*58$	m ²		
			m ²	60,691	
				RAZEM	60,691
31	NNRNKB d.1.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm poz.30	m ²		
			m ²	60,691	
				RAZEM	60,691
32	KNR 4-01 d.1.3 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $12*(1,58*((2*0,9)+(2*0,6)))+3*(1,58*((2*0,6)+(2*0,8)))+43*(1,58*((2*0,73)+(2*0,6)))+2*(1,82*((2*0,77)+(2*0,52)))+2*(1,82*(4*0,52))+2*(1,85*((2*0,77)+(2*0,6)))$	m ²		
			m ²	277,973	
				RAZEM	277,973

Prace remontowo-konserwacyjne ogrodzenia przy kościele pw. ~~ŚW. JÓZEF~~ w ~~RAZEM~~

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
33 d.1.3	KNR AT-26 0102-05	Wzmocnienie strukturalne wodnym roztworem szkła wodnego potasowego Syllit-Konzentrat poz.32	m ² m ²	277,973	
34 d.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem krzemorganicznym głębokopenetrującym Syllit-Konzentrat 111. Krotność = 2 poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
35 d.1.3	KNR AT-26 0201-02 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa - zaprawa Capatect Vorspritz poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
36 d.1.3	KNR AT-26 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny podkładowy Capatect Porengrundputz gr. 1 cm poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
37 d.1.3	KNR AT-26 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny wierzchni Capatect Sanierputz Rapid gr. 1 cm poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
38 d.1.3	KNR AT-26 0201-06 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk renowacyjny wierzchni Capatect Sanierputz Rapid Krotność = 4 poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
39 d.1.3	KNR AT-32 0501-05 analogia	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100% powierzchnię pionową, wykonywana ręcznie - obrzutka Capard poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
40 d.1.3	KNR AT-32 0103-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm - tynk Capard Universal poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
41 d.1.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla Capatect Glattsputz poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
42 d.1.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające powierzchnie ciągniętych - zaprawa Histolith Restauriermörtel poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	277,973
43 d.1.3	kałk. własna	Ręczne wykonanie szablonu do tynków ciągniętych gzymsów, pilastrów i obramień 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	277,973
44 d.1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farba wapienna Pittura alla calce-veron firmy Oikos, grunt Fonda Uniformante firmy Oikos poz.33	m ² m ²	RAZEM 277,973	1,000
45 d.1.3	KNR W-3 0201-02	Podbitie betonem o grubości do 50 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km 0,9*(0,3*0,6+0,9*0,6)*40	m ³ m ³	RAZEM 25,920	277,973
2		Przesła		RAZEM	25,920
46 d.2	KNR 7-12 0101-03 9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) (58*3,56*1,25)+1,40*3,21+1,17*1,40+1,17*1,40+1,70*1,25+1,40*3,54+1,47*2,27	m ² m ²	RAZEM 276,288	
47 d.2	KNR 0-25 0103-02 analogia	Odtuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych poz.46	m ² m ²	RAZEM 276,288	276,288
				RAZEM	276,288

Prace remontowo-konserwacyjne ogrodzenia przy kościele pw. ~~S. Przemysław~~ w Radzidle

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
48	KNR 0-25 d.2 0202-03 0201 D 06 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 1 m ² / dm ³) poz.46	m ²		
			m ²	276,288	
49	KNR 0-25 d.2 0202-03 0201 D 06 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 1 m ² / dm ³) poz.46	m ²	RAZEM	276,288
			m ²	276,288	
50	KNR 13-23 d.2 1001-10 analogia	Zabezpieczenie cokołów folią 3,56*0,75*58	m ²	RAZEM	276,288
			m ²	154,860	
3		Cokół		RAZEM	154,860
51	KNR-W 5-10 d.3 0323-05	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie 55,02	m		
			m	55,020	
52	KNR 2-02 d.3 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 265,85	m	RAZEM	55,020
			m	265,850	
53	KNR-W 2-02 d.3 1918-04 analogia	Zatarcie powierzchni betonu na gładko. poz.52	m ²	RAZEM	265,850
			m ²	265,850	
54	KNR-W 5-10 d.3 0323-06	Cięcie podbudowy z betonu (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie Krotność = 5 55,02	m	RAZEM	265,850
			m	55,020	
55	KNR 0-26 d.3 0639-02	Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie powierzchnie betonowe poz.53	m ²	RAZEM	55,020
			m ²	265,850	
				RAZEM	265,850