

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	397,93	m <sup>2</sup>	397,930	
				RAZEM	397,930
2	KNR 19-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % - przyjęto 30%	m <sup>2</sup>		
d.1	0425-01	poz.1*0,30	m <sup>2</sup>	119,379	
				RAZEM	119,379
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	70,57	m	70,570	
				RAZEM	70,570
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	81,60	m	81,600	
				RAZEM	81,600
5	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze - budowle o wys.do 12 m	szt.		
d.1	1138-04 z.o. 3.1. 9901-5	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2</b>		<b>WYMIANA KONSTRUKCJI</b>			
6	KNR 19-01	Krokwie o dł. ponad 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m <sup>3</sup>		
d.2	0404-08	(<zakrystia-baptysterium>(12,70/1,5)*10,81*0,2*0,1+<zakrystia>(9,97/1,5)*5,06*0,2*0,1+<nawa boczna północna>(23,89/1,5)*4,56*0,2*0,1+<nawa boczna południowa>(23,94/1,5)*6,59*0,2*0,1)*0,1	m <sup>3</sup>	0,606	
				RAZEM	0,606
<b>3</b>		<b>WYMIANA POKRYCIA</b>			
7	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - przyjęto 30%	m <sup>2</sup>		
d.3	0410-01	poz.1*0,30	m <sup>2</sup>	119,379	
				RAZEM	119,379
8	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na de- skowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-03	poz.1	m <sup>2</sup>	397,930	
				RAZEM	397,930
9	KNR 19-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek pod- wójny; arkusze do 0,70 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0580-02 analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	397,930	
				RAZEM	397,930
10	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
d.3	0584-01 analogia	(4,84+10,81)*0,25	m <sup>2</sup>	3,913	
				RAZEM	3,913
11	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
d.3	0584-02	poz.16*0,5	m <sup>2</sup>	35,285	
				RAZEM	35,285
12	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów podrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
d.3	0584-02 analogia	poz.11	m <sup>2</sup>	35,285	
				RAZEM	35,285
13	KNR 19-01	Wykonanie i montaż fartuchów na styku dachu z elewacją o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
d.3	0584-05 analogia	0,75*(<zakrystia baptysterium>(9,97+4,85)+<zakrystia>(9,97+4,84)+<nawa boczna północna>(4,36+23,89+4,36)+<nawa boczna południowa>(4,81+23,94+4,81))	m <sup>2</sup>	71,850	
				RAZEM	71,850
14	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.3	1016-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 19-01	Pokrycie blachą miedzianą włązów dachowych z klapą	szt.		
d.3	0585-01 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.3	0582-02	12,77+23,89+23,94+9,97	m	70,570	
				RAZEM	70,570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej 5*6,30+6*8,35	m m	81,600	81,600
				RAZEM	81,600
18 d.3	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 6,000	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
19 d.3	KNR 19-01 0583-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za za- łamanie 22	szt. szt.	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
20 d.3	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za ko- lanko 22,000	szt. szt.	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
21 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze- ciwnięgowy 9,97+9,97+23,89+23,94	m m	67,770	67,770
				RAZEM	67,770
22 d.3	KNR AT-09 0104-06 analogia	Zabezpieczenie rur spustowych do wysokości 3 mb nad terenem w postaci krat mocowanych do ścian 6*3,00	m m	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
23 d.3	KNR 4-03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą poz.5	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
<b>4</b>		<b>IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH</b>			
24 d.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa poz.1+0,6*30,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416,110	416,110
				RAZEM	416,110